ФОДД
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК: ООО «БАЗИС»
Объект: Многофункциональный жилой комплекс NOW
Адрес: г.Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, вл.6

ОТЗЫВ о работе по устройству свайного поля компанией «BASIS»

По итогу сотрудничества наших компаний при производстве работ по вдавливанию свай под жилой комплекс «Now» компания Basis зарекомендовала себя ответственным Субподрядчиком с высокой культурой организации производственного процесса.
За 2 месяца продуктивной работы, точно в договорной срок, специалистами Basis был выполнен полный комплекс работ по устройству свайного основания 5-ти жилых корпусов и зоны паркинга, включающий в себя:

- погружение составных свай методом статического вдавливания – **45 537 пм**;
- сварная стыковка и антикоррозийная обработка стыка свай – **2015 свай**;
- статические испытания грунтов натурными сваями – **22 испытания**;
- работы по поставке, приемке, выгрузке и подаче свай в зону работ – **2015 свай.**

В ходе реализации проекта было предложено оптимизировать свайное поле путем уменьшения сечения свай массового погружения при условии сохранения несущей способности свай, определённой проектом.
После погружения пробных свай сечением 350*350мм последующими статическими испытаниями предложение по оптимизации проектных решений было подтверждено. Его реализация позволила снизить на 1700 м3 материалоемкость и на 30% стоимость бюджета устройства свайного основания.

Для выполнения работ в оптимальные для Заказчика сроки компанией Basis были оперативно мобилизованы на объект 3 современные установки, вдавливающие сваи с усилием до 320тн. Работы Подрядчиком велись круглосуточно и были выполнены с опережением договорного графика производства работ. Для бесперебойного снабжения площадки материалами Подрядчиком была организована круглосуточная поставка свай с привлечением 7-ми заводов.

Отмечаем отличное состояние и ухоженность парка спецтехники Basis, техническое обслуживание которой выполнялось еженедельно, простои из-за поломок отсутствовали.
Профессионализм и техническая оснащенность линейного персонала не вызвала нареканий. Для контроля качества производства работ Подрядчик использовал современные лазерные тахеометры, высокоточное оборудование для геотехнического мониторинга, приборы для неразрушающего контроля качества поступающих на объект материалов. ППР, Программа испытаний, исполнительная и прочая документация офисом BASIS оформлялись и передавали день-в –день, в полном соответствии с требованиями договора, строительных норм и правил.

Говоря о качестве выполненных работ с уверенностью отмечаю, что Basis является компетентной компанией в области организации и контроля качества свайных работ. Не смотря на тот факт, что сваи погружались ниже отметки дневной поверхности грунта, после разработки котлована дефектов и отклонений голов на свайном поле не выявлено.

Свою работу специалисты Подрядчика выполнили безукоризненно и добросовестно. Мы рекомендуем компанию Basis, как профессионального и ответственного Подрядчика по свайным работам, и сами планируем дальнейшее сотрудничество.

Руководитель проекта АО «Фодд» _____ **/Простаков М.М./**
Доверенность №01/01/20-56 от 01.01.2020г.

119571 Россия, Москва, Ленинский пр-т, 148, Тел.: +7 (495) 276-2066, Факс: +7 (495) 276-2033, E-mail: info@fodd.ru, fodd.ru